

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Žėručio g. 12, Vilnius, 04114 Vilniaus m. sav.

Problema: II-osios laiptinės medinės durys yra susidėvėjusios, sulūžusios ir nesandarios.

Sprendimas: keisti naujomis plieninėmis durimis, atspariomis atmosferos poveikiui.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Senų durų demontavimas	vnt	1,00
2	Plieninių durų (800x1900 mm, miltelinis dažymas), furnitūros (spyna, rankenos, cilindras su 3 vnt. raktų komplektu) montavimas	vnt	1,00
3	Durų angokraščio tinko atstatymas (be glaistymo, dažymo)	kompl.	1,00
4	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami prieš vykdant darbus;

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d. (galimybė sudaryti ilgalaikę sutartį jei atsirastų poreikis analogiškiems darbams objektuose)

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa