

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Tarandės g. 48, Vilnius, 14188 Vilniaus m. sav.

Problema: Lauko laiptų pakopų siūlės ištrupėjusios, nesadarios. Trinkelių pakopos nestabilios, iškritusios

Sprendimas: Remontuoti lauko laiptus, izoliuojant pagrindą, klijuojant dangą C2 klasės šalčiui atspariais klijais

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptų pakopų elementų išardymas iki betoninio pagrindo	m ²	8,50
2	Metalinių turėklų demontavimas, išsaugant gaminius	m	4,50
3	Laikino praėjimo įrengimas	vnt	1,00
4	Paviršių apdengimas apsaugine plėvele (fasadas durys/kt. turtas)	m ²	15,00
5	Betoninio pagrindo, pažeistų, atskirų vietų (iki 0,25 m ²) remontas betono mišiniu, gruntuojant	m ²	2,00
6	Išlyginamojo sluoksnio, formuojant 1-2% nuolydį nuo pastato įrengimas	m ²	8,50
7	Betoninio pagrindo paviršiaus hidroizoliacinis padengimas, gruntuojant (jei pakopų danga klijuojama)	m ²	8,50
8	Laiptų pakopų įrengimas, naudojant plyteles (C2 klasės šalčiui atsparūs klijai)	m ²	8,50
9	Plytelių užpildymas	m ²	8,50
10	Išsaugotų metalinių turėklų montavimas	m	4,50
11	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,20

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa