

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas:** UAB "ADMI", įm. k. 300527781

**Objektas:** Kapsų g. 22, Vilnius, 02166 Vilniaus m. sav.

**Problema:** daugiabučio gyvenamojo namo fasado plytos pradėjusios irti, atliekant ankstesnį stogo dangos remontą parapetų nuolydis buvo nukreiptas į fasado pusę, viršutinių balkonų stogelių hidroizoliacija vietomis yra atkibusi

**Sprendimas:** remontuoti fasadą ir keisti parapetų skardą, atstatant tinkamą nuolydį

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
1	Trupančių fasado plytų, jų dalių pašalinimas, išvalymas plaunant	m <sup>2</sup>	268,00
2	Remontuojamų, pažeistų fasado vietų gruntavimas giluminiu gruntu	m <sup>2</sup>	268,00
3	Plytų mūro pažeistų siūlių remontas	m	50,00
4	Kampuočio, anksčiau naudoto piliastro remontui, demontavimas	m	7,00
5	Pažeistų fasado vietų užtaisymas mineraliniu mišiniu	m <sup>2</sup>	268,00
6	Armavimas stiklo pluošto tinkleliu	m <sup>2</sup>	268,00
7	Tinkavimas plonasluoksniu mineraliniu tinku po armavimo	m <sup>2</sup>	268,00
8	Hidroizoliacinės elastinės siūlės įrengimas iki remontuojamo lygio fasado ir balkonų sandūroje	m	75,00
9	Gruntavimas prieš dažymą	m <sup>2</sup>	268,00
10	Fasado dažymas silikoniniais dažais 2 kartus, parenkant kuo panašesnę dažų atspalvį kaip esamo	m <sup>2</sup>	268,00
11	Prilydomosios bituminės dangos remontas, pašalinant pažeitą, eksploatavimui netinkamą dangos sluoksnį, gruntuojant (balkono stogelio ir parapeto sandūra)	m <sup>2</sup>	35,00
12	Balkonų stogelių netinkamo eksploatuoti skardos laštakio keitimas	m	20,00
13	Parapetų skardos demontavimas	m	270,00
14	Parapeto pagrindo prieš apskardinant išlyginimas remontiniu mišiniu	m <sup>3</sup>	2,00
15	Pažeistos prilydomosios hidroizoliacinės dangos remontas po parapetų demontavimo	m <sup>2</sup>	20,00
16	Naujos parapetų skardos montavimas, atstatant nuolydį tvirtinimo detalėmis	m	270,00
17	Nebeeksploatuojamų stogo elementų demontavimas (antenos, laikikliai, kt.)	kompl.	1,00
18	Susidariusių atlikeų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,75

**Pastabos:** darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

**Aktą paruošė:**

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa