

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. 300527781

Objektas: Kareivių g. 18, Vilnius, 09117 Vilniaus m. sav.

Problema: Atraminė siena vidiniame kieme yra lūžusi į kelias dalis, nusvirusi nuo projektinės padėties

Sprendimas: remontuoti atraminę sieną, atstatyti prieduobės drenažo sluoksnius

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
	Atraminė siena I var.: remontas įrengiant spyrius		
1	Grunto atkasimas ir užkasimas iki atraminės sienos pagrindo, sandėliavimas	m ³	13,50
2	Polių, atraminiams spyriams įrengimas (D200 mm, h=0,50-1,00 m)	vnt	4,00
3	Atraminės sienos konstrukcijų gražinimas į „projektinę padėtį“, lūžusių dalių armavimas, monolitinis	kompl.	1,00
4	Kampuočio, atraminei sienai paspirti įrengimas	m	9,00
5	Spyrių įrengimas, tvirtinimas 8.8 kl. konstrukciniais varžtais	vnt	4,00
6	Skaldos/žvirgždo drenažinio sluoksnio (h=0,10m) įrengimas	m ²	14,00
7	Susikaupusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,05
8	Prieduobės uždengimas grotelėmis, atramų grotelėms montavimas (saugos sprendimas)	m ²	9,50
	Atraminė siena II var.: remontas ardant viršutinę dalį, įrengiant g./b. „žiedą“, išlyginant gerbūvio reljefą.		
1	Grunto atkasimas ir užkasimas iki atraminės sienos pagrindo, sandėliavimas	m ³	13,50
2	Atraminės sienos konstrukcijų gražinimas į „projektinę padėtį“	kompl.	1,00
3	Atraminės sienos antžeminės dalies ardymas, armavimas gręžiant, inkaruojant armatūros strypus (D=16,00 mm, s=300,00 mm)	m ³	0,60
4	Monolitinio žiedo (h=0,10-0,15 m) įrengimas (betono klasė,- pagal esamą)	m ³	0,30
5	Geotekstilės įrengimas	m ²	27,00
6	Gerbūvio reljefo išlyginimas, juodžemiu (h=0,10 m)	m ²	27,00
7	Skaldos/žvirgždo drenažinio sluoksnio (h=0,10m) įrengimas	m ²	14,00

8	Susikaupusių atliekų ir netinkamo grunto, surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,30
9	Netinkamo grunto pakeitimas tinkamu	m ³	1,00
10	Prieduobės uždengimas grotelėmis, atramų grotelėms montavimas (apsaugos sprendimas)	m ²	9,50

Pastabos: darbų kiekiams tikslinami vykdant darbus;

Atraminės sienos remontui pateikiami du atskiri pasiūlymai. Tuo atveju kai neįmanoma armuoti atraminės sienos dalies, prieš įrengiant g./b. monolitinį žiedą, pasirenkamas atrėmimo būdas.

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa

Objekto apžiūra:

