

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. 300527781

Objektas: Kareivių g. 18, Vilnius, 09117 Vilniaus m. sav.

Problema: laiptinių stogelių briaunos nuskilusios, tinko, dažų sluoksnis atsilupęs. Laiptų aištelės- įtrūkusios, dalis pakopų sutrupėjusios iki armavimo sluoksnio. Dėl esamų lietaus nuvedimo sprendimų nusėdo nuogrindos plytelės, bromo perdangos siūlės- pradėjusios irti.

Sprendimas: remontuoti lauko laiptines, jų elementus, bromo perdangos siūles, įrengti vandens nuvedimo sistemas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
	Laiptinių įėjimo stogeliai, laiptai, lietaus nuvedimas, bromo perdanga		
1	Laiptinių stogelių apskardinimo demontavimas (1;2 laipt.)	m	24,00
2	Nuolydžio vandens nuvedimui formavimas (1;2 laipt.)	m ²	9,00
3	Esamų įlajų demontavimas, užsandarinimas (1;2 laipt.)	vnt	2,00
4	Įlajų įrengimas performavus nuolydį (1;2 laipt.)	vnt	2,00
5	Lietvamzdžio įrengimas, tvirtinant laikikliais, nuvedant iki betoninio latako (1;2 laipt.)	m	7,00
6	Betoninio latako/kanalo įrengimas (1;2 laipt.); (2 laipt.-betoninės dalies/bėgių demontavimas)	m	4,50
7	Bituminės hidroizoliacinės 1sl. dangos įrengimas iki bendrojo naudojimo balkono turėklo (1;2 laipt.)	m ²	20,00
8	Laiptinių stogelių apskardimas (matuoti vietoje) (1;2 laipt.)	m	12,00
9	Laiptinių stogelių nuskilusių briaunų remontas cementiniu mišiniu	kompl.	1,00
10	Laiptinių stogelių apdailos remontas pašalinant atsilupusius dažus, gruntuojant, glaistant (1;2;3 laipt.) (iki tambūro)	m ²	21,00
11	Laiptų pakopų keitimas (1 laipt.)	vnt	4,00
12	Laiptų aikštelės, jos atramų, pakopų remontas cementiniu mišiniu (1;2;3 laipt.)	m ²	3,50
13	Laiptų aikštelės ir pakopų padengimas epoksidine (arba kita atmosferos poveikiui atsparia danga) su pabarstu (1;2;3 laipt.)	m ²	22,00
14	Metalinių batų valymo grotelių keitimas (matmenis tikslinti vietoje)	vnt	3,00
15	Bromo perdangos siūlių remontas cementiniu mišiniu	m	12,00
16	Bromo perdangos paviršiaus remontas, nuvalant, gruntuojant glaistant, dažant.	m ²	16,00

17	Laikino praėjimo įrengimas (remontuojant pakopas 1 laipt.)	kompl.	1,00
18	Atliekų (įskaitant po lauko laiptais) surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,25

Pastabos: darbų kiekliai tikslinami vykiant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa

Objekto apžiūros foto:







3 laipt.