

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. 300527781

Objektas: Polocko g. 49, Vilnius, 01205 Vilniaus m. sav.

Problema: stogas nusidėvėjęs, jo elementai- nesandarūs.

Sprendimas: remontuoti stogą ir jo elementus

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
1	Esamos prilydomosios stogo dangos demontavimas, kur būtina atstatyti nuolydį	m ²	120,00
2	Įlajų demontavimas	vnt.	2,00
3	Antenų, jų dalių demontavimas	vnt.	3,00
4	Parapetų skardos, balkonų laštakių, kt. skardos detalių demontavimas	m	190,00
5	Įžeminimo trosas (d=20mm) demontavimas, išsaugant	m	55,00
6	Ištrupėjusių, pažeistų mūro dalių demontavimas	m ³	0,10
7	Patekimo ant stogo liuko su dangčiu demontavimas	vnt	1,00
8	Stogo perdangos įtrūkimų, nesandarių vietų, išmušų (iki 0,50 m ²) remontas betono mišiniu	m ²	3,00
9	Nuolydžio lietaus nuvedimui atstatymas	m ²	120,00
10	Hidroizoliacinės dangos įrengimas (2 sl.), pilnai užleidžiant ant parapetų, sienos dalies, gruntuojant	m ²	448,00
11	Balkonų prilydomosios dangos (2 sl.) įrengimas užleidžiant ne mažiau 0,30 m ant sienos dalies	m ²	45,00
12	Parapetų (plotis: 0,40/0,60 m) skardos montavimas, atstatant tinkamą nuolydį, užleidžiant po 0,05 m už mūro konstrukcijų	m	150,00
13	Balkonų laštakių, kt. skardos elementų (įėjimo į laiptinę stogelis) montavimas	m	40,00
14	Vėdinimo šachtų ir kt. mūro dalies (parapetai) atstatymas	m ³	0,20
15	Alsuoklių iškėlimas, naudojant remontines movas	vnt.	4,00
16	Įlajų įrengimas, hermetizavimas	vnt.	2,00
17	Švieslangio hermetizavimas (sienos dalis ties laiptine)	m	8,00
18	Patekimo ant stogo liuko, liuko rėmo su varstomu dangčiu montavimas	vnt.	1,00
19	Išsaugoto įžeminimo trosas montavimas	m	55,00
20	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	3,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa